

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： DSADSZ116 00095

工程名称： 大岭山公安分局办公楼加固工程

招标人： 东莞市公安局大岭山分局

招标代理机构： 广东信仕德建设项目管理有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

编制时间： _____

造价工程师（盖注册章并签名）：
或造价员（签名并盖章）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施一般项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、其它项目费汇总表
- 8、规费汇总表
- 9、主要材料价格明细表
- 10、综合单价分析表
- 11、子目工料机分析表
- 12、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第二章第 5.2 条“投标文件的有效性”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价10%，投标人宜进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第 7.4 款进行计算错误修正。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（签名并盖注册章）：_____（或造价员签名并盖章）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施一般项目费			
3	措施其他项目费			
4	其它项目费			
5	规费			
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（签名并盖注册章）或造价员（签名并盖章）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共_____页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ (或造价员签名并盖章)：_____

2、措施一般项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	文明工地增加费				
2	夜间施工增加费				
3	赶工措施费				
4	其他费用				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

4、其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	材料检验试验费				
2	工程优质费				
3	暂列金额				
4	暂估价				
5	计日工				
6	总承包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时，应附分析说明

造价工程师（签名并盖注册章）： _____（或造价员签名并盖章）： _____

5、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	防洪工程维护费				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)： _____ (或造价员签名并盖章)： _____

主要材料价格明细表 ()

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或造价员签名并盖章): _____

综合单价分析表 ()

清单编码	清单项目	单位	清单项目 工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ (元)							
定额编号	定额子目	单位	工程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或造价员签名并盖章): _____

子目工料机分析表 ()

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目	定额子目计量单位	
工料机编码	工料机名称	单 位	单价 (元)	消耗量	合计 (元)
人工费	材料费	机械费	工料机小计	分析表序号	
备注					

(此表各投标单位可自行根据需要复印填写)

造价工程师(签名并盖注册章): _____ (或造价员签名并盖章): _____

分部分项工程量清单报价表

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
基础注浆加固							
1	011605001004	室内地面平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类: 陶瓷砖 3. 废料弃置: 人工装自卸车运距5km	m ²	67.11		
2	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色: 抛光砖600*600mm	m ²	67.11		
3	010202007001	锚杆(锚索)	1. 锚杆(索)类型、部位: 25*6mm镀锌钢管 2. 钻孔深度: 6m 3. 钻孔直径: 30mm	m	2040		
【基础注浆加固】分部小计							
柱增大截面加固							
4	粤R1-2-3	人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内	1. 内容: 人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内	m ³	94.44		
5	粤R1-2-13	回填土 人工夯实	1. 内容: 回填土 人工夯实	m ³	94.44		
6	粤R1-4-39	其他加固工程 外包混凝土柱	1. 内容: 其他加固工程 外包混凝土柱 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C30	m ³	21.14		
7	粤R1-4-59	钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 Φ 10内(三级钢)	1. 钢筋: 钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 Φ 10内	t	0.74		
8	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ 16~25内(三级钢)	1. 钢筋: 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Φ 16~25内(三级钢)	t	2.439		
9	粤R1-4-2	补强加固工程 混凝土植筋 Φ 8	1. 内容: 补强加固工程 混凝土植筋 Φ 8 植入孔深度15d	根	941		
10	粤R1-4-8	补强加固工程 混凝土植筋 Φ 20	1. 内容: 补强加固工程 混凝土植筋 Φ 20 植入孔深度15d	根	212		
11	011602001004	室内地坪拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 室内地坪拆除100mm厚(含面层、找平层) 2. 废料运距: 5km	m ³	6.32		
本页小计							

分部分项工程量清单报价表

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	011605001003	楼面板料拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 楼面板料拆除 2. 废料运距:5km	m2	18.52		
13	010507002004	室内地坪	1. 地坪厚度:100mm厚 2. 混凝土强度等级:C15商品砼	m2	63.22		
14	粤R1-4-52	其他加固工程 凿除混凝土保护层 凿除保护层	1. 内容:凿除混凝土保护层 凿除保护层 2. 废料运距:5km	m2	107.87		
15	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖600*600mm	m2	67.61		
16	011202001007	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6; 5mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	194.6		
17	011601001004	砖砌体拆除	1. 内容:砖砌体拆除 2. 废料运距:5km	m3	10.45		
18	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块18cm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆 M7.5	m3	4.14		
19	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 2. 砂浆强度等级:M5.0 水泥砂浆	m3	3.53		
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6; 5mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6	m2	71		
21	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:刮腻子一遍 2. 涂料品种、遍数:乳胶漆底一遍、面二遍	m2	185.93		
22	011204003006	块料墙面	1. 底层:15mm厚 水泥石灰砂浆1:1:6 2. 钉挂铁丝网 3. 面层材料:外墙砖	m2	60.26		
23	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 内容:拆除铝扣板天花 2. 废料运距:5km	m2	38.09		
本页小计							

2

分部分项工程量清单报价表

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金天棚龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格：方型铝扣板面层 600×600	m ²	38.09		
【柱增大截面加固】分部小计							
柱外包(粘)钢加固							
25	粤R1-2-3	人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内	1. 内容：人工挖土方 一、二类 深度在1.5m以内	m ³	46.88		
26	粤R1-2-13	回填土 人工夯实	1. 内容：回填土 人工夯实	m ³	46.88		
27	粤R1-4-18	柱粘贴钢板 单层钢材厚 6mm	1. 内容：柱粘贴钢板 单层钢材 厚6mm	m ²	7.52		
28	粤R1-4-18	柱粘贴钢板 单层钢材厚 4mm	1. 内容：柱粘贴钢板 单层钢材 厚4mm	m ²	10.6		
29	粤R1-4-18	柱粘贴角钢L75*6mm	1. 内容：柱粘贴角钢L75*6mm	m ²	13.56		
30	011602001003	室内地坪拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 室内地坪拆除100-135mm厚(含 面层、找平层) 2. 废料运距：5km	m ³	1.2		
31	011605001002	楼面块料拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸： 楼面块料拆除 2. 废料运距：5km	m ²	4.02		
32	010507002003	室内地坪	1. 地坪厚度：100mm厚 2. 混凝土强度等级：C15商品砼	m ²	11.57		
33	粤R1-1-52	人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面	1. 内容：人工单项拆除 铲除抹 灰 墙、柱面 2. 废料运距：5km	m ²	31.68		
34	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 mm厚水泥砂浆 1:3 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水 泥砂浆 1:2 3. 面层材料品种、规格、颜色： 抛光砖600*600mm	m ²	10.28		
35	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15mm 厚水泥石灰砂浆 1:1:6；5mm厚 水泥砂浆 1:2.5	m ²	47.42		
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：刮腻子一遍 2. 涂料品种、遍数：乳胶漆底一 遍、面二遍	m ²	33.2		
37	011601001002	砖砌体拆除	1. 内容：砖砌体拆除 2. 废料运距：5km	m ³	8.15		
本页小计							

3

分部分项工程量清单报价表

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块18cm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆 M7.5	m3	8.15		
39	011204003005	块料墙面	1. 底层：15mm厚 水泥石灰砂浆1:1:6 2. 钉挂铁丝网 3. 面层材料：外墙砖	m2	36.12		
40	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 内容：拆除铝扣板天花 2. 废料运距：5km	m2	17.28		
41	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金天棚龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格：方型铝扣板面层 600×600	m2	17.28		
【柱外包(粘)钢加固】分部小计							
梁加大截面加固							
42	粤R1-4-40	其他加固工程 外包混凝土梁	1. 内容：其他加固工程 外包混凝土 梁 高度在4.5米内 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	15.64		
43	粤R1-4-59	钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 $\Phi 10$ 内(三级钢)	1. 钢筋：钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 $\Phi 10$ 内	t	2.763		
44	粤R1-4-58	钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi 16 \sim 25$ 内(三级钢)	1. 钢筋：钢筋制安 现浇构件螺纹钢 $\Phi 16 \sim 25$ 内(三级钢)	t	2.942		
45	粤R1-4-2	补强加固工程 混凝土植筋 $\Phi 8$	1. 内容：补强加固工程 混凝土植筋 $\Phi 8$ 植入孔深度15d	根	2807		
46	粤R1-4-8	补强加固工程 混凝土植筋 $\Phi 20$	1. 内容：补强加固工程 混凝土植筋 $\Phi 20$ 植入孔深度15d	根	98		
47	粤R1-4-52	其他加固工程 凿除混凝土保护层 凿除保护层	1. 内容：凿除混凝土保护层 凿除保护层 2. 废料运距：5km	m2	503.84		
48	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 内容：拆除铝扣板天花 2. 废料运距：5km	m2	448.73		
49	011202001005	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6；5mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	672.9		
本页小计							

分部分项工程量清单报价表

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: 铝合金天棚龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板面层 600×600	m ²	448.73		
【梁加大截面加固】分部小计							
梁粘贴钢板加固							
51	011601001003	砖砌体拆除	1. 内容: 砖砌体拆除 2. 废料运距: 5km	m ³	2.04		
52	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块18cm 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆 M7.5	m ³	2.04		
53	粤R1-8-12	墙面块料面层修补 纸皮瓷砖	1. 底层: 15mm厚 水泥石灰砂浆1:1:6 2. 钉挂铁丝网 3. 面层材料: 外墙砖	m ²	26.57		
54	粤R1-4-16	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 内容: 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m ²	154.04		
55	粤R1-4-13	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁面	1. 内容: 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁面	m ²	6.8		
56	粤R1-4-14	梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	1. 内容: 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	m ²	18.12		
57	粤R1-1-52	人工单项拆除 铲除抹灰 梁面	1. 内容: 人工单项拆除 铲除抹灰 梁面 2. 废料运距: 5km	m ²	139.73		
58	011202001008	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚水泥砂浆1:1:6	m ²	139.73		
59	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6; 5mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6	m ²	10.22		
60	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 内容: 拆除铝扣板天花 2. 废料运距: 5km	m ²	124.2		
61	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金天棚龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格: 方型铝扣板面层 600×600	m ²	124.2		
【梁粘贴钢板加固】分部小计							
楼板墙体裂加固							
本页小计							

分部分项工程量清单报价表

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	粤R1-1-52	人工单项拆除 铲除抹灰墙、柱面	1. 拆除部位: 裂缝处理 2. 拆除、场内搬运, 清理归堆 3. 废渣外弃、运距5km。	m2	201.3		
63	粤R1-4-29	砼裂缝修补 表面封闭板	1. 内容: 砼裂缝修补 表面封闭板 2. 材料: 改性环氧树脂胶	m	200		
64	粤R1-8-27	块料面层修补 陶瓷块料水泥砂浆粘结	1. 部位: 板面裂缝处理 2. 找平材料: 水泥砂浆1: 3 3. 面层材料: 陶瓷砖600*600	m2	120		
65	011204003004	块料墙面—外墙裂缝修补	1. 底层: 15mm厚 水泥石灰砂浆1: 1: 6 2. 钉挂铁丝网 3. 面层材料: 外墙砖	m2	31.5		
66	011201004002	立面砂浆找平层—内墙裂缝修补 (含挂网人工)	1. 砂浆厚度、配合比: 20mm厚水泥石灰砂浆 1: 1: 6; 2. 钉挂铁丝网	m2	201.3		
67	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 刮腻子一遍 2. 涂料品种、遍数: 乳胶漆底一遍、面二遍	m2	201.3		
【楼板墙体裂加固】分部小计							
本页小计							
合 计							

措施项目清单报价表（一）

工程名称：大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	安全文明施工措施费			
1.2	室内脚手架	分部分项人工费-拆除人工费-土石方人工费	15	
1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.0744	
2	其他措施费			
2.1	夜间施工增加费		20	
合 计				

编制人：

证号：

编制日期：

7

措施项目清单报价表 (二)

工程名称: 大岭山公安分局办公楼加固

(编制单位盖章)

序号	编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费					
1.1	1.1	室外脚手架		项	1		
1.1.1	粤R1-10-2	双排脚手架(不含平台) 高度(m以内) 20	1. 双排脚手架(不含平台) 高度(m以内) 20	m2	1344.58		
1.1.2	粤R1-10-43	混凝土单梁支架(双排立柱) 高度(m以内) 5	1. 混凝土单梁支架(双排立柱) 高度(m以内) 5	m	466.07		
1.2	1.3	安全挡板		项	1		
1.3	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.4	1.5	现场围挡		项	1		
1.5	1.6	安全顶架		项	1		
小 计							
2	2	其他措施费					
2.1	2.2	成品保护工程		项	1		
2.2	2.4	垂直运输工程		项	1		
2.2.1	粤R1-9-25	金属材料垂直运输 3层以内	1. 金属材料垂直运输 3层以内	t	17.103		
2.2.2	粤R1-9-28	水泥 3层以内	1. 水泥 3层以内	t	72.32		
2.2.3	粤R1-9-30	中砂 3层以内	1. 中砂 3层以内	m3	89.76		
2.2.4	粤R1-9-30	木枋板材 3层以内	1. 木枋板材 3层以内	m3	10.31		
小 计							
本页小计							
合 计							

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

编制人:

证号:

编制日期:

8