

广州市从化区财政局

广州市从化区财政投资评审处理意见通知书



从财审[2016] 335 号

广州市从化区市政工程建设管理中心：

根据《从化市财政性资金投资项目工程预决算审核工作实施细则》（从府办[2002]102号文），经委托广州市从化区财政投资评审中心对你单位2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程项目预算进行评审，评审结果如下：

送审金额： 3,195,211.44 元

审定金额： 1,820,743.92 元


（其中建安费用： 1,577,803.17 元

前期费用： 242,940.75 元）

核减额： 1,374,467.52 元

请你单位依据评审结果进行施工，待工程竣工后再结算。

二〇一六年六月二十二日



广州市从化区财政投资评审中心 建设项目投资评审结论

项目编号:

项目基本情况				
工程名称	2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程		审核编号	从财审[2016]335号
立项金额	从发改投[2016]43号批325万元	资金来源	从财复字【2016】76号、2016年预算指标的通知批325万元	审核阶段 项目预算
审核人		复核人		查核人
评审结果确认				
序号	项目名称	送审金额(元)	审定金额(元)	备注
1	2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程			
2	工程费用	2,834,982.41	1,577,803.17	
3	前期费用	360,229.03	242,940.75	
	合计	3,195,211.44	1,820,743.92	
<p>确认告知事项:</p> <p>1、依据穗府办【2015】9号文第二十一条规定,请业主单位在5个工作日组织项目有关各方确认,逾期不回复意见按第二十八条规定处理。</p> <p>2、本表一式四份,确认后送回我中心。</p>				
<p>项目存在问题和建议:</p> <p>1、</p> <p>2、</p>				
施工单位(盖章)	建设单位(盖章)		评审单位(盖章)	
	广州市从化区城乡建设局、广州市从化区市政工程建设管理中心		广州市从化区财政投资评审中心	
2016年 月 日	2016年6月22日		2016年6月15日	
业务承办人	业务负责人	联系电话	020-87927618 8792321	

评审实施时间	2016-04-29~2016-06-15	形象进度	<input checked="" type="checkbox"/> 未开工/ <input type="checkbox"/> 已开工/ <input type="checkbox"/> 主体施工/ <input type="checkbox"/> 工程收尾/ <input type="checkbox"/> 工程竣工/ <input type="checkbox"/> 其它		
建设 项目 情况	项目地址			项目建设期	
	联系人	朱路平	职务	电 话	13710400009
	立项批文	从发改投[2016]43号	资金来源	325万元	
	资金批复	从财复字【2016】76号、2016 年预算指标的通知	批复金额	6,620,000.00	
核 核 情 况 说 明					
对从化市街口大桥、小海桥、黎塘河三座桥梁按照桥梁检测报告发现的问题进行维修加固。					
核 减 主 要 原 因					
1. 送审预算考虑拱圈修复，按说明此项目已经取消，评审预算已作扣除； 2. 送审预算满堂脚手架偏大，评审预算已作调整。					
存 在 的 主 要 问 题					
有 关 问 题 的 处 理 与 建 议					

总说明

- 1、本工程采用工程量清单计价办法。
- 2、工程套用《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额 2012》，补充定额参考《广东省公路养护工程预算定额》（2009 年修订）及其编制办法；
- 3、人工材料机械价格执行：从化市城乡建设局 2016 年第一季建设工程材料指导价格<从建字【2016】34 号文件>及广州地区 2016 年第一季度建设工程材料指导价格。
- 4、清单编制执行建设工程量清单计价规范《GB50500-2013》规定，计费程序执行穗建造价[2016]2 号文件相关规定
- 5、地区别类：二类

工程项目汇总表

项目名称：2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程

项目性质：

序号	工程 项 目	总 预 算 金 额 (万元)	
		工程费用	合计
一	建安部分		1,577,803.17
1	市政修缮工程	1577803.17	1,577,803.17
二	其他费用部分		242,940.75
1	建设单位管理费	(建安费)*1.5%	23,667.05
2	环评登记表	0.8	8,000.00
3	设计费	7.1	71,000.00
4	招标代理费(施工)	1+(建安费用-100)*0.7%	14,044.62
5	施工监理费	(16.5/500)*(建安费)	39,445.08
6	施工图审查费	(设计费)*6.5%	4,615.00
7	造价咨询费		7,169.00
8	检测费(3座桥梁)	2.5*3	75,000.00
	工程总投资(一+二)		1,820,743.92

备注
财政部财建 [2002]394号
计价格(2002) 1980号
发改价格 [2007]670号
广东省公路养护工 程预算编制办法 (2010年修订)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中: 暂估价
		街口大桥维修					349034.04	
	粤R3-3-16	环氧树脂封闭 接缝	1. 清洗表面污垢 2. 拌制环氧浆液、补缝 3. 养护	m	5	57.17	285.85	
	粤R3-3-16	压力注浆裂缝	1. 清洗表面污垢 2. 环氧胶泥密封封缝 3. 空气灌压 4. 养护	m	53	81.49	4318.97	
	粤R3-3-13	结构缺损修补 环氧砂浆	1. 凿除修平破损混凝土表面 2. 环氧砂浆修补 3. 养护	m ³	13	13237.63	172089.19	
	粤R3-3-50	更换D80型伸缩 缝橡胶条	1. 拆除旧伸缩缝橡胶条 2. 更换伸缩缝橡胶条	m	173.6	234.77	40756.07	
	粤R3-3-7	泄水孔恢复与 清理	1. 桥面泄水孔恢复与清理	处	100	53.79	5379.00	
	粤R3-1-34	钢丝笼块石	1. 钢丝编笼 2. 运石装填 3. 石笼抛填	m ³	560	151.57	84879.20	
	粤R3-1-34	桥墩掏空部位 填充C30水下砼	1. 桥墩掏空部位填充 2. C30水下混凝土	m ³	56	737.96	41325.76	
		小海桥维修					544668.59	
	粤R3-3-16	环氧树脂封闭 接缝	1. 清洗表面污垢 2. 拌制环氧浆液、补缝 3. 养护	m	167	57.17	9547.39	
	粤R3-3-16	压力注浆裂缝	1. 清洗表面污垢 2. 环氧胶泥密封封缝 3. 空气灌压 4. 养护	m	49	81.49	3993.91	
	粤R3-3-13	结构缺损修补 环氧砂浆	1. 凿除修平破损混凝土表面 2. 环氧砂浆修补 3. 养护	m ³	9	13237.63	119138.67	
	粤R3-3-50	更换D80型伸缩 缝橡胶条	1. 拆除旧伸缩缝橡胶条 2. 更换伸缩缝橡胶条	m	177	234.77	41554.29	
本页小计							523267.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中:暂估价
12	粤R3-3-21	粘贴钢板灌注(粘贴胶)-螺栓(孔)数/1m ² 钢板厚度(8mm) 20孔	1. 混凝土表面整平、打磨、缺陷修补、清洗 2. 螺栓植入 3. 钢板面切割、钻孔、打磨、清污 4. 涂粘巾基液、涂抹粘结胶、挂装、粘贴钢板 5. 紧固螺栓、密封胶封边、压注粘胶 6. 饱满性检测 7. 钢板表面除锈、防腐涂装	m ²	432	743.19	321058.08	
13	粤R3-3-61	支座保养 弧形钢板	1. 清洗支座 2. 支座除锈、油漆、更换黄油	套	18	233.99	4211.82	
14	粤R3-1-34	钢丝笼块石	1. 钢丝编笼 2. 运石装填 3. 石笼抛填	m ³	200	151.57	30314.00	
15	粤R3-1-34	桥墩掏空部位填充C30水下砼	1. 桥墩掏空部位填充 2. C30水下混凝土	m ³	23	645.71	14851.33	
		黎塘桥维修					320571.54	
16	粤R3-3-16	环氧树脂封闭铰缝	1. 清洗表面污垢 2. 拌制环氧浆液、补缝 3. 养护	m	92	57.17	5259.64	
17	粤R3-3-16	压力注浆裂缝	1. 清洗表面污垢 2. 环氧胶泥密封封缝 3. 空气灌压 4. 养护	m	66	81.49	5378.34	
18	粤R3-3-13	结构缺损修补 环氧砂浆	1. 凿除修平破损混凝土表面 2. 环氧砂浆修补 3. 养护	m ³	23	13237.63	304465.49	
19	粤R3-3-50	更换Φ80型伸缩缝橡胶条	1. 拆除旧伸缩缝橡胶条 2. 更换伸缩缝橡胶条	m	21	234.77	4930.17	
20	粤R3-3-7	泄水孔恢复与清理	1. 桥面泄水孔恢复与清理	处	10	53.79	537.90	
		措施项目					150646.34	
21	041101001001	脚手架		m ²	8535	10.86	92690.10	
22	041109001001	设置装配式、定型化、标准化高强度塑钢板施工围蔽2.5高		m ²	1053.75	55.00	57956.25	
本页小计							841653.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6 页

工程名称: 2015年... 桥梁维护工程

标段:

第 4 页 共 6 页

暂
价

合 计

1364920.5	
2	

表-08

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.6	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.538	42961.02			以分部分项工程费为计算基础，费率3.538%
2	2.1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	2.2	交通干扰工程施工增加费		10				以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%
4	2.3	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
5	2.4	其他费用		0				
合 计					42961.02			

第 5 页 共 6 页

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2016年从化区街口大桥、小海桥和黎塘桥维护工程

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	规费合计	1420.02		1420.02
1.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1420024.28	0	
1.2	施工噪声排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1420024.28	0	
1.3	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1420024.28	0	
1.4	危险作业意外伤害保险费	分部分项合计+措施合计+其他项目	1420024.28	0.1	1420.02
2	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费	1421444.3	11	156358.87
合 计					157778.89